

COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO

Provincia di Taranto

Progetto per la realizzazione di un edificio
polifunzionale didattico a servizio della nuova
scuola "Piero della Francesca"

Progetto Definitivo/Esecutivo

TAV. N° 07

Elaborati:

Censimento delle interferenze

Il Progettista

Ing. Cosima CARABOTTO




Il Responsabile del Procedimento

Ing. Davide FANIGLIULO *[Signature]*

Visto del Sindaco

IL SINDACO

Dott. Cosimo Fabbiano



OGGETTO: Progetto definitivo/Esecutivo per la realizzazione di uno spazio polifunzionale didattico a servizio dell'edificio scolastico materna "Piero della Francesca" comprensorio in zona 167 - San Giorgio Jonico.

CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE

Al fine della realizzazione del contenitore polifunzionale di cui in oggetto riportato, la sottoscritta Dott. Ing. Cosima Carabotto, espressamente incaricata dall'Amministrazione Comunale di San Giorgio Jonico, della progettazione esecutiva dell'opera indicata, ha proceduto preliminarmente ad esperire sopralluoghi ed opportune verifiche sia presso l'area ove dovrà sorgere la struttura che presso la sede del Comune, prendendo conoscenza e cognizione degli atti presenti presso l'ufficio dell'Ente Civico, traendone le seguenti conclusioni:

- 1) L'area oggetto del presente intervento, risulta essere già interessata dalla presenza di un edificio scolastico destinato a scuola materna, in evidente condizione di fatiscenza, che l'Amministrazione Comunale quale Ente proprietario ha deliberato e disposto di demolire, per poter utilizzare la relativa area di sedime per la realizzazione della nuova opera di cui in oggetto indicato.
- 2) A seguito dei sopralluoghi esperiti dalla sottoscritta per gli accertamenti e rilievi del caso, idonei a sviluppare la progettazione della quale risulta incaricata, ha desunto e censito quanto segue:
 - a) L'edificio preesistente risulta essere allacciato alle reti di pubbliche utenze idrica, fognante, elettrica, gas di città, pertanto fatta eccezione per la rete del gas che corre in fregio al muro di recinzione dell'area (posta in confine con l'adiacente pista di pattinaggio) pertanto risulta visibile ed ispezionabile, gli ulteriori allacci risultano non visibili e non ispezionabili. Si dispone pertanto che prima della demolizione dell'edificio fatiscente, si provveda al distacco dai punti di presa delle relative reti (elettrica, idrica, fognate).
 - b) L'Ente Civico, dovrà provvedere ad incaricare la propria ditta affidataria della manutenzione e gestione dell'impianto di pubblica illuminazione comunale, a provvedere all'eventuale distacco temporaneo della rete disposta parallelamente al muro di recinzione presente lungo la via Piero della Francesca, in occasione del passaggio dei mezzi meccanici da impiegare per la demolizione dell'edificio fatiscente e per l'allontanamento dei materiali di demolizione attraverso l'impiego di appositi autocarri.
 - c) L'ulteriore area di cantiere già in corso di esecuzione, risulta recintata e delimitata, pertanto non arreca situazioni di interferenze con l'area da utilizzare per la realizzazione dell'opera prevista con la presente progettazione.

San Giorgio Jonico, Ottobre 2017

PROGETTISTA
Dott. Ing. Cosima Carabotto